

Opoczno, dnia 5 sierpnia 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm.) obowiązującym w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie;

**„Ułożenie wykładziny tarkett w łączniku przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie”**

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców (telefoniczne) odnośnie uszczegółowienia parametrów wykładziny.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry wykładziny: obiektowa wykładzina heterogeniczna z wierzchnią warstwą użytkową z PCV zabezpieczoną poliuretanem PUR®. Niewymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych w całym okresie użytkowania, stabilizowana nietkanym włóknem szklanym właściwości akustyczne 6 db.

- grubość całkowita wg EN 428 nie więcej niż 2,00 mm
- grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 -nie mniej niż 0.70 mm
- waga wg EN 430 nie więcej niż 2560 g/m<sup>2</sup>
- klasa użytkowa wg EN 685 34-43
- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
- antyelektrostatyczność wg EN 1815 kV <2
- antypoślizgowość test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R10
- odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm<sup>3</sup>
- grupa ścieralności wg EN 649 T
- stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤0.4%

- wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433  $\leq 0.05$  mm
- właściwości akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum - 6 dB
- odporność chemiczna EN 423 -OK.
- zabezpieczenie powierzchniowe PUR

Certyfikacja – FloorscoreTM

Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  <100

Przewodność termiczna EN 12524 W/(m.K) - 0.25

Zamawiający, w związku z wprowadzeniem zmian w treści ogłoszenia w zakresie parametrów wykładziny wydłuża termin składania ofert do **19 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00.**

**W związku z wydłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega termin realizacji tj. 19.08.2019 r. – 03.09.2019 r.**